

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie odcinka muru zewnętrznego (tynkowanie)
ADRES INWESTYCJI : ul. Legionów 57 86-300 Grudziądz
INWESTOR : Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
ADRES INWESTORA : ul. Legionów 57 86-300 Grudziądz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Benedykt Reder
DATA OPRACOWANIA : 2021-08-02

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-08-02

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Odnowienie odcinka muru zewnętrznego (tynkowanie)					
1	45000000-7	Roboty budowlane			
1.1	45410000-4	Roboty tynkarskie			
d.1.1	1 Analiza własna	Ułożenie na podłożu folii gr. min 0,50mm	m ²		
		65.0*2.0	m ²	130.00	
				RAZEM	130.00
d.1.1	2 KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.10*2.20*18 (0.45+0.14*2)*2.20*19	m ² m ² m ²	122.76 30.51	
				RAZEM	153.27
d.1.1	3 KNR 4-01 0626-01	Odgrzybianie wgłębne murów poz.2	otw. otw.	153.27	
				RAZEM	153.27
d.1.1	4 KNR 4-01 0212-04 analogia	Rozbiórka betonowych czapek muru 3.10*0.51*0.08*18 0.58*0.58*0.08*19	m ² m ² m ²	2.28 0.51	
				RAZEM	2.79
d.1.1	5 KNR 4-01 0619-03 analogia	Czyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.2	m ² m ²	153.27	
				RAZEM	153.27
d.1.1	6 KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km poz.2*0.02 poz.4	m ³ m ³ m ³	3.07 2.79	
				RAZEM	5.86
d.1.1	7 KNR-W 4-01 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni 3.0*2.12*18 0.45*2.12*19	m ² m ² m ²	114.48 18.13	
				RAZEM	132.61
d.1.1	8 KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 0.14*2*2.12*19	m m	11.28	
				RAZEM	11.28
d.1.1	9 KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 3.10*0.51*18 0.58*0.58*19	m ² m ² m ²	28.46 6.39	
				RAZEM	34.85

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	364.6003		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37	m ³	2.4744		
2.	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0.6896		
3.	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0.0090		
4.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.6444		
5.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.4879		
6.	folia gr. 0,50mm	m ²	149.5000		
7.	gwoździe budowlane okrągłe gole	kg	20.9100		
8.	piasek do zapraw	m ³	3.5725		
9.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	dm ³	6.2841		
10.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	5.4172		
2.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	4.5708		
3.	środek transportowy	m-g	0.3485		
4.	wyciąg	m-g	6.7433		
5.	wyciąg	m-g	5.2275		
RAZEM					

Słownie: