

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. UWAGA: WYKUCIE DRZWI I NAŚWIETLA 2,00	szt. szt.	2,000	2,000
1.2	KNR 4-01 0333-0400 ANALOGIA	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 2 cegieł. UWAGA: PRZEBICIE OTWORU W ŚCIANIE NA POTRZEBY WENTYLACJI 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
1.3	KNR 4-02 0235-0300	Demontaż zlewu kuchennego 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4	KNR 4-02 0235-0600	Demontaż umywalki. UWAGA: UMYWALKA DO PONOWNEGO MONTAŻU 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.5	KNR 4-01 0818-0500 ANALOGIA	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. UWAG: ZERWANIE WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ I OKŁADZIN ŚCIENNYCH 16,80+1,50*(1,03+0,78+0,78+0,60+0,60+0,13+3,36+5,06+1,90+2,75)	m2 m2	43,185	43,185
1.6	KNR 4-01 0108-1100 ANALOGIA	Wywiezienie i utylizacja wykładziny PCV 43,185*0,01*0,30	t t	0,130	0,130
2		ROBOTY BUDOWLANE			
2.1	KNR 2-02 2003-0200	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 100-01. 2,75*1,33+0,80*2,00	m2 m2	5,258	5,258
2.2	KNR 2-02 0613-0600	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. UWAGA: WYGŁUSZENIE ŚCIANY Z PŁYT G-K 2,75*1,33+0,80*2,00	m2 m2	5,258	5,258
2.3	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi. 3,00+1,80+8,45+26,20+23,90+1,35+0,35+18,10+3,00	m2 m2	86,150	86,150
2.4	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 16,25	m2 m2	16,250	16,250
2.5	KNR 2-02 2009-0200 ANALOGIA	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. 2*(2,75*1,33+0,80*2,00)	m2 m2	10,515	10,515
2.6	KNR-I 0-12 0829-0100	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej 3,00+1,80+8,45	m2 m2	13,250	13,250
2.7	KNR-I 0-12 0829-0600	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą. UWAGA: PŁYTKI STANOWIĄ MATERIAŁ INWESTORA 3,00+1,80+8,45	m2 m2	13,250	13,250
2.8	KNR-I 0-12 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej 16,25	m2 m2	16,250	16,250
2.9	KNR-I 0-12 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą. UWAGA: PŁYTKI STANOWIĄ MATERIAŁ INWESTORA 16,25	m2 m2	16,250	16,250
2.10	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 70,050+26,55	m2 m2	96,600	96,600
2.11	KNR 2-02 1505-0100 ANALOGIA	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". UWAGA: MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW FARBĄ LATEKSOWĄ 16,80+23,90+1,35+6,90+18,10+3,00	m2 m2	70,050	70,050
2.12	KNR 2-02 1503-0700	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną podłożu gipsowych, z dwukrotnym szpachlowaniem. 26,20+0,35	m2 m2	26,550	26,550
2.13	KNR-W 2-15 0230-0201	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, z tworzywa sztucznego. UWAGA: POZYCJA OBEJMUJE TYLKO MONTAZ UMYWALKI 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.14	KNR 2-02 0513-0100 ANALOGIA	Nasady wentylacyjne z blachy ocynkowanej o grubości 0,60 mm, średnicy wlotu do 20 cm. UWAGA: WYKONANIE WENTYLACJI Z RURY O ŚREDNICY 100MM	szt.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1,00	szt.	1,000	
2.15	KNR 4-01 0322-02 Analogia	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		1,000
		1,00	szt.	1,000	

Zestawienie robocizny

Kod ETO	Nazwa	Jm.	Ilość	Stawka [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6
999	Robocizna	r-g	125,12241	22,90	2 865,30
	Razem				2 865,30PLN